

< городская среда * ГС * 2/1 -Б/19

>

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 200 000.00 руб.

« » / Щумаков ВВ. /

« » 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 200 000.00 руб.

И.о. Директора ООО «ЖЭУ-4»

« » 20 г.**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/1 -Б/19**

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 33,35 по ул. Карпенко; ул.Грибоедова, №11,11а, по программе "Формирование современной городской среды в городе Челябинске"(минимальный перечень работ)

Основание: дефектная ведомость

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	167.708 тыс. руб.	980.393 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.722 тыс.чел.ч	0.722 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	8.050 тыс. руб.	105.101 тыс. руб.
ТЕКУЩАЯ ЦЕНА	201.250 тыс. руб.	1 176.471 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 3-й квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ремонт дворовых проездов										
1.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций Объем: 809.8*0.3*0.06	0.1457 64	5 531.23	<u>2 557.61</u>	<u>2 973.63</u> 512.23	806	<u>373</u>	<u>433</u> 75	7 668.22	<u>4 866.00</u>	<u>2 802.22</u> 975.12
2.	E68-14-2 Разборка бортовых камней на щебеночном основании, 100 м	1.5	982.39	<u>553.14</u>	<u>429.25</u> 77.82	1 474	<u>830</u>	<u>644</u> 117	14 986.48	<u>10 829.68</u>	<u>4 156.80</u> 1 524.58
3.	T01-01-01-003 Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза	15	13.61	<u>1.53</u>	<u>8.02</u> 1.00	204	<u>23</u>	<u>120</u> 15	1 810.79	<u>299.97</u>	<u>718.88</u> 195.00

>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	T03-21-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	15	14.21		14.21	213		213	1 001.40		1 001.40
5.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.8099	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	3 163	200 18	2 945 273	19 236.93	2 616.05 118.77	16 502.11 3 566.37
	Объем: 809.9*0.1										
6.	C408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	102.04 74	122.00	122.00		12 450	12 450		51 729.87	51 729.87	
	Объем: (0.8099)*126.0										
7.	E27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.454	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	1 407	1 389	19 4	7 787.78	7 654.59	133.19 51.22
8.	E27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.8098	3 218.43	465.73 245.30	2 507.40 317.70	2 606	377 199	2 030 257	18 866.51	4 924.31 1 475.13	12 467.07 3 360.01
9.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	78.226 68	426.00	426.00		33 325	33 325		162 659.08	162 659.08	
	Объем: (0.8098)*96.6										
10.	E27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия	3.2392	8.92	1.09 4.24	3.59	29	4 14	12	143.30	46.29 53.67	43.35
	Объем: 809.8*4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0991	1 746.21	<u>1 746.21</u>		173	<u>173</u>		2 259.99	<u>2 259.99</u>	
	Объем: 198.2*0.05										
	Начисления: H5= 1.15										
19.	T03-21-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	40	14.21		<u>14.21</u>	568		<u>568</u>	2 670.40		<u>2 670.40</u>
20.	E27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1982	2 674.67	<u>159.40</u> 21.77	<u>2 493.50</u> 227.38	530	<u>32</u> 4	<u>494</u> 45	3 097.57	<u>412.58</u> 29.07	<u>2 655.92</u> 588.59
	Объем: 198.2*0.10										
21.	C408-0200 Смесь песчано-гравийная природная, м3	24.180 4	116.00	116.00		2 805	2 805		8 951.58	8 951.58	
	Объем: (0.1982)*(122)										
22.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1982	3 905.55	<u>247.46</u> 21.77	<u>3 636.32</u> 337.17	774	<u>49</u> 4	<u>721</u> 67	4 707.69	<u>640.20</u> 29.07	<u>4 038.42</u> 872.77
	Объем: 198.2*0.1										
23.	C408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	24.973 2	122.00	122.00		3 047	3 047		12 659.41	12 659.41	
	Объем: (0.1982)*126.0										
24.	E27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.148	3 100.02	3 059.10	<u>40.92</u> 8.64	459	453	<u>6</u> 1	2 538.75	2 495.33	<u>43.42</u> 16.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (3.2392)*12.1	39.194 32	426.00	426.00		16 697	16 697		81 497.93	81 497.93	
12.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	2.65	4 686.80	<u>813.30</u> 3 778.21	<u>95.30</u> 11.10	12 420	<u>2 155</u> 10 012	<u>253</u> 29	73 526.82	<u>28 136.97</u> 43 880.52	<u>1 509.33</u> 384.31
13.	C403-0052 Камни бортовые бетонные, марка 400, м3 Объем: (2.65)*4.3	11.395	1 411.00	1 411.00		16 078	16 078		93 886.03	93 886.03	
14.	T01-01-01-039 Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза Объем: 0.21*190.5	40.005	4.98		<u>4.23</u> 0.47	199		<u>169</u> 19	1 457.40		<u>1 061.53</u> 247.42
15.	T03-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза Объем: 0.21*190.5	40.005	8.33		<u>8.33</u>	333		<u>333</u>	1 565.40		<u>1 565.40</u>
16.	E47-01-046-04 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.905	1 616.60	<u>401.60</u> 1 215.00		3 080	<u>765</u> 2 315		19 033.90	<u>9 993.63</u> 9 040.27	
Оборудование парковок для автотранспортных средств											
17.	E01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта Объем: 198.2*0.25	0.0495 5	9 694.48	<u>355.14</u> 4.88	<u>9 334.47</u> 1 578.83	480	<u>18</u>	<u>463</u> 78	3 318.87	<u>229.81</u> 1.05	<u>3 088.01</u> 1 021.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	E27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.1982	3 218.43	<u>465.73</u> 245.30	<u>2 507.40</u> 317.70	638	<u>92</u> 49	<u>497</u> 63	4 617.61	<u>1 205.23</u> 361.04	<u>3 051.34</u> 822.37
26.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (0.1982)*96.6	19.146 12	426.00	426.00		8 156	8 156		39 811.10	39 811.10	
27.	E27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия Объем: 198.2*4	0.7928	8.92	<u>1.09</u> 4.24	<u>3.59</u>	7	<u>1</u> 3	<u>3</u>	35.07	<u>11.33</u> 13.13	<u>10.61</u>
28.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (0.7928)*12.1	9.5928 8	426.00	426.00		4 087	4 087		19 946.76	19 946.76	
29.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.59	4 686.80	<u>813.30</u> 3 778.21	<u>95.30</u> 11.10	2 765	<u>480</u> 2 229	<u>56</u> 7	16 370.12	<u>6 264.46</u> 9 769.62	<u>336.04</u> 85.56
30.	C403-0052 Камни бортовые бетонные, марка 400, м3 Объем: (0.59)*4.3	2.537	1 411.00	1 411.00		3 580	3 580		20 902.93	20 902.93	
31.	E27-09-016-01 Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м, 1 км линии	0.06	1 137.45	<u>35.54</u> 908.00	<u>193.91</u> 30.93	68	<u>2</u> 54	<u>12</u> 2	282.09	<u>27.86</u> 184.03	<u>70.20</u> 24.24
ремонт тротуаров											

>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.0345 8	5 531.23	<u>2 557.61</u>	<u>2 973.63</u> 512.23	191	<u>88</u>	<u>103</u> 18	1 819.15	<u>1 154.38</u>	<u>664.78</u> 231.33
	Объем: 172.9*0.5*0.04										
33.	T01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	3.45	4.12		<u>3.50</u> 0.39	14		<u>12</u> 1	104.02		<u>75.76</u> 17.66
34.	T03-21-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	3.45	14.21		<u>14.21</u>	49		<u>49</u>	230.32		<u>230.32</u>
35.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1383 2	3 905.55	<u>247.46</u> 21.77	<u>3 636.32</u> 337.17	540	<u>34</u> 3	<u>503</u> 47	3 285.41	<u>446.79</u> 20.28	<u>2 818.34</u> 609.09
	Объем: 172.9*0.08										
36.	C408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	17.428 32	122.00	122.00		2 126	2 126		8 834.76	8 834.76	
	Объем: (0.13832)*126.0										
37.	E27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.186	3 100.02	3 059.10	<u>40.92</u> 8.64	577	569	<u>8</u> 2	3 190.59	3 136.02	<u>54.57</u> 20.99
38.	E27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	1.729	441.59	<u>177.51</u> 236.70	<u>27.38</u> 0.69	764	<u>307</u> 409	<u>47</u> 1	6 237.81	<u>4 005.55</u> 1 982.19	<u>250.07</u> 15.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	12.345 06	426.00	426.00		5 259	5 259		25 669.45	25 669.45	
	Объем: (1.729)*7.14										
40.	E27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия	3.458	30.41	27.24	3.18	105	94	11	1 286.34	1 229.22	57.13
	Объем: 172.9*2										
41.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	4.1841 8	426.00	426.00		1 782	1 782		8 700.29	8 700.29	
	Объем: (3.458)*1.21										
42.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий/поребрик/, 100 м бортового камня	1.01	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	4 734	821 3 816	96 11	28 023.43	10 723.90 16 724.27	575.26 146.47
43.	C403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	101	24.85	24.85		2 510	2 510		15 252.01	15 252.01	

		151 272	6 918	10 820	801 661.36	90 324.20	62 651.87
			133 442	1 132		647 469.25	14 777.10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	149 692	6 895	9 356	792 821.63	90 024.23	55 328.18
			133 442	1 097		647 469.25	14 317.02
	МАТЕРИАЛОВ -	111 902			550 501.20		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 32; %=121 - по стр. 5, 7, 8, 10, 12, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 38, 40, 42; %=98 - по стр. 16; %=81 - по стр. 17; %=68 - по стр. 18)	10 419			115 794.22		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 32; %=65 - по стр. 5, 7, 8, 10, 12, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 38, 40, 42; %=61 - по стр. 16; %=34 - по стр. 17; %=31 - по стр. 18)	6 017			62 936.92		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	166 128			971 552.77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 580	23	1 464 35	8 839.73	299.97	7 323.69 460.08
	. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 14, 33)					58			760.05		
	. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 14, 33)					35			456.03		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 580			8 839.73		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					167 708			980 392.50		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					10 419			115 794.22		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 017			62 936.92		
	НДС 20%					33 542			196 078.50		
	ВСЕГО С НДС					201 250			1 176 471.00		
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ -2,0%					4 025			23 529.00		
	ВСЕГО					205 275			1 200 000.00		
	%НР					129			110.17		
	%СП					75			59.88		

Составил: Инженер-смет.СТК Е.В.Тупицына

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Зам. нач. СТК А.В. Мамаева

(должность, подпись, Ф.И.О)